



Gmina Gryfino



Gryfino, dnia 05.01.2007 r.

.....
.....

BMP-PI-702-/kwatery2/01/07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód Etap I – Kwatera 2A”

W związku z nadesłanymi zapytaniem dotyczącymi przetargu nieograniczonego na w/w zadania, udzielam odpowiedzi i wyjaśnień na przesłane pytania:

Pytanie nr 1

Czy do wykonania dróg można zastosować płyty żelbetowe 300x150cm zamiast 300x100cm?

Pytanie nr 2

Jakie parametry powinien spełniać beton hydrotechniczny do budowy zbiorników – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółową specyfikację techniczną?

Pytanie nr 3

Zgodnie z przedmiotem przetargu, SIWZ oraz projektem technicznym w zakres realizacji zadania wchodzi wykonanie myjni płytowej. W przedmiarze robót brak pozycji kosztorysowych dot. wykonania w/w obiektu.

Czy Oferent ma uwzględnić w swojej ofercie koszty związane z wykonaniem myjni płytowej? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie przedmiaru robót dot. Wykonania myjni.

Pytanie nr 4

W kosztorysie umieszczonym na stronie internetowej www.gryfino.pl w dniu 11.12.2006 r. nie są podane podstawy wykonania (tzn. KNR, KNNR itd.).

Prosimy o podanie sposobu wykonania kosztorysu.

Pytanie nr 5

W przedmiarze robót załączonym do SIWZ przed dn. 11.12.2006r. występowały pozycje przedmiarowe wraz z podstawami wyceny, a w nakładach uwzględnione były materiały pomocnicze wynikające z tychże podstaw wyceny. W uaktualnionym przedmiarze robót brak w/w podstaw wyceny, a w nakładach nie ma materiałów pomocniczych.

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględniać nakłady na materiały pomocnicze wynikające z podstaw wyceny w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót?

Odp. 1

Możliwie jest zastąpienie płyt żelbetowych 300x100 płytami 300x150.

Odp. 2

Beton hydrotechniczny do budowy zbiorników powinien odpowiadać parametrom technicznym betonu C25/30, zgodnie z zapisami projektu budowlanego rozbudowy składowiska.

Odp. 3

Myjnia płytowa jest przewidziana do realizacji w drugim etapie budowy Składowiska Odpadów Komunalnych więc nie wchodzi w zakres prac przewidzianych do realizacji w etapie I.

Odp. 4, 5

Podstawy wykonania kosztorysu (tzn. KNR, KNNR itd.) są podane w załączonym kosztorysie do SIWZ.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględniać nakłady na materiały pomocnicze wynikające z podstaw wyceny poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Jednocześnie informuję, że zmieniają się następujące zapisy SIWZ:

1. W treści SIWZ w pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” należy wykreślić zapis:
„- wykonanie myjni płytowej”.

2. W opisie technicznym do projektu pkt. A) *PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ppkt 1.1. PRZEDMIOT PLANOWANEJ INWESTYCJI* należy wykreślić zapis:
„- wykonanie myjni płytowej”.